



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Obra: Reforma do Alojamento Estudantil (bloco B)
Local: Cidade Universitária/Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ

BDI: 25,92%
BDI DIF: 14,45%

LS Horista: 87,18%
LS Mensalista: 49,39%
Data base: 06/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DA UFRJ (DIVULGAÇÃO PARCIAL)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UN S/ BDI (R\$)	PREÇO UN C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
3 DEMOLIÇÕES									
3.6	SCO	PT04.05.0150(/)*	REMOCAO DE PINTURA A OLEO, PINTURA ALQUIDICA E VERNIZES.(DESONERADO)	M2	7850	R\$ 9,04	R\$ 11,38	R\$ 70.964,00	R\$ 89.357,87
9 COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO									
9.9	SINAPI	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	596,18	R\$ 84,12	R\$ 105,92	R\$ 50.150,66	R\$ 63.149,71
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ ESGOTO PLUVIAIS									
11.4	SBC	053305*	TUBO PVC ESGOTO 50mm COM CONEXOES	M	814,8	R\$ 72,43	R\$ 91,20	R\$ 59.015,96	R\$ 74.312,90
15 REVESTIMENTOS INTERNOS (TETO, PAREDES E PISOS)									
15.2	SCO	RV09.05.0106(A)*	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 1,50CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO.	M2	3931,63	R\$ 31,28	R\$ 39,39	R\$ 122.981,39	R\$ 154.858,16
15.13	SCO	CI14.05.0900(/)*	REVESTIMENTO FORMULADO A PARTIR DE RESINAS DE POLIURETANO PROTETIVO SOBRE IMPERMEABILIZACAO ELASTOMERICA, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, RESISTENTE A ABRASAO, TOP-COAT DA IMPERBRAS OU SIMILAR.(DESONERADO)	M2	825,91	R\$ 44,74	R\$ 56,34	R\$ 36.951,21	R\$ 46.528,97
18 PINTURA (PAREDES E TETOS)									
18.1	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12300,12	R\$ 9,34	R\$ 11,76	R\$ 114.883,12	R\$ 144.660,83
18.2	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12300,12	R\$ 3,07	R\$ 3,87	R\$ 37.761,37	R\$ 47.549,12
18.3	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12300,12	R\$ 10,17	R\$ 12,81	R\$ 125.092,22	R\$ 157.516,12
18.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3006,64	R\$ 11,99	R\$ 15,10	R\$ 36.049,61	R\$ 45.393,67
21 GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO									
21.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
21.1.9	SINAPI	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056	R\$ 80,06	R\$ 100,81	R\$ 84.543,36	R\$ 106.457,00

NOTAS:

1 - A presente planilha foi elaborada em conformidade com o Art. 43, § 3o, do Decreto 7.581/2011 e apresenta apenas os itens do orçamento de referência da UFRJ para os quais a licitante apresentou preços superiores aos estimados.