



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE**  
**SEÇÃO DE ENGENHARIA DE CUSTOS**



Obra: Reparo no Telhado Deposito Central PR-6  
Local: Largo Wanda de Oliveira, nº 200, Cidade Universitária, Rio de Janeiro-RJ

BDI: 25,92%  
BDI DIF: 0,00%

LS Horista: 87,18%  
LS Mensalista: 49,39%  
Data base: 09/2019

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DA UFRJ (DIVULGAÇÃO PARCIAL)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UN S/ BDI (R\$)	PREÇO UN C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO</b>						
<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>						
1.1.10	BEBEDOURO ELETRICO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO PVC, DIAMETRO DE 3/4" COM LUVAS, 10M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR CAIXA ESTAMPADA, 4M DE TUBO DE PVC 3/4", 3M DE TUBO DE 40MM, REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES. INSTALACAO ATE O RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	1	R\$ 352,00	R\$ 443,24	R\$ 352,00	R\$ 443,24
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						
3.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	61	R\$ 78,74	R\$ 99,15	R\$ 4.803,14	R\$ 6.048,15
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>4.1</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>						
4.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1211	R\$ 3,02	R\$ 3,80	R\$ 3.657,22	R\$ 4.601,80

**NOTAS:**

1 - A presente planilha foi elaborada em conformidade com o Art. 43, § 3o, do Decreto 7.581/2011 e apresenta apenas os itens do orçamento de referência da UFRJ para os quais a licitante apresentou preços superiores aos estimados.