

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Obra: ATUALIZAÇÃO_PLAN_ORÇ_RECUP_PILARES_JMM
Local:

BDI DIF: 0,00%

Data base: 08/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UN S/ BDI (R\$)	PREÇO UN C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
2			PROJETOS E RELATÓRIOS DE OBRA					R\$ 13.256,22	R\$ 16.691,12
2.3	SCO	SE24.25.0350(A)*	PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE ATÉ 500M2 APRESENTADO EM DISQUETE, SENDO O ARQUIVO COMPATÍVEL COM O AUTOCAD DA AUTODESK, E UMA CÓPIA EM PAPEL VEGETAL NOS PADRÕES DA CONTRATANTE CONSTATANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT.(DESONERADO)	M2	221,75	R\$ 59,78	R\$ 75,27	R\$ 13.256,22	R\$ 16.691,12
4			SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTOS					R\$ 1.503,16	R\$ 1.892,54
4.4	SCO	CO04.05.0650(A)*	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA, SAMPA OU SIMILAR, MALHA DE (3X3)MM, NA COR AZUL, LARGURAS DE 1,50M OU 2,85M, 100% POLIPROPILENO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	M2	54,92	R\$ 27,37	R\$ 34,46	R\$ 1.503,16	R\$ 1.892,54
5			VEDAÇÃO E TRATAMENTO ESTANQUE DAS JUNTAS DE LAJES DE PISO E DE COBERTURA					R\$ 1.627,43	R\$ 2.049,28
5.5	SINAPI	98546*	APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	4,71	R\$ 13,45	R\$ 16,94	R\$ 63,35	R\$ 79,79
5.9	SINAPI	88789	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	M2	0,15	R\$ 375,30	R\$ 472,58	R\$ 56,30	R\$ 70,89
5.10	SINAPI	98672	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1,81	R\$ 392,59	R\$ 494,35	R\$ 710,59	R\$ 894,77
5.11	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1,85	R\$ 418,39	R\$ 526,84	R\$ 774,02	R\$ 974,65
5.12	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,5	R\$ 46,35	R\$ 58,36	R\$ 23,18	R\$ 29,18
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 8.909,92	R\$ 11.218,33
8.6	SBC	210023*	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	221,75	R\$ 40,18	R\$ 50,59	R\$ 8.909,92	R\$ 11.218,33